

BASISGEGEENS											RCE-standaardbegrotingsmodel gebouwd											RCE berekening subsidieabele kosten			
Rijksmonumentnummer		526018		Eerste jaar planperiode		2020		Peildatum begrotingsgegevens		1-10-2018		Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed		Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap		naam consultant		datum		ons nummer					
Monumentnaam (indien van toepassing)		Korenmolens De Bataaf		Standaard uurtarief		€ 40,5		Opsteller plan		Van Reeuwijk bouwmeester															
Zelfstandig onderdeel																									
Monumentadres		bij Bataafsaweg 18																							
Postcode en plaats		7101 PA Winterswijk																							
STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaanneming	Onderaanneming totaal	Stelposten	Totaal	Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een j in)					Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet subsidieabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de RCE)		
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
12 Grondwerk																									
Aanvullen molenbelt	1	post		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
Inzaaien	1	post	4,00	4,00	50,00	50,00		0,00		212,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 12				4,00		50,00		1.500,00		1.712,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00		
24 Ruwbouwtimmerwerk																									
houtworm- en knaakverbodstriding	1	post		0,00		0,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00							1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		
lekklaf	1	post	4,00	4,00	25,00	25,00		0,00		187,00							0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00		
toognagels tempelbalk	1	post	4,00	4,00	15,00	15,00		0,00		177,00							177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00		
luiken voorkeuvelens	1	post	6,00	6,00	50,00	50,00		0,00		293,00							293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00		
rookafwerking	1	post	8,00	8,00	50,00	50,00		0,00		374,00							374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 24				22,00		140,00		1.650,00		2.681,00							2.494,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	2.681,00		
30 Kozijnen, ramen en deuren																									
herstel kozijnen, ramen, kistramen en deuren	1	post	24,00	24,00	350,00	350,00		0,00		1.322,00							0,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 30				24,00		350,00		0,00		1.322,00							0,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00		
46 Schilderwerk																									
schilderwerk molen	1	post	436,00	436,00	1.350,00	1.350,00	2.450,00	2.450,00		21.458,00							0,00	0,00	0,00	21.458,00	0,00	0,00	21.458,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 46				436,00		1.350,00		2.450,00		21.458,00							0,00	0,00	0,00	21.458,00	0,00	0,00	21.458,00		
54 Brandbestrijdingsinstallaties																									
controle brandblussers	1	post		0,00		0,00	60,00	60,00		60,00							60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00	
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 54				0,00		0,00		60,00		60,00							60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	360,00	
70 Elektrotechnische installaties																									
controle en doormeten	1	post		0,00		0,00	60,00	60,00		60,00							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	180,00		
bliksemafleiderinstallatie				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 70				0,00		0,00		60,00		60,00							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	180,00		
90 Werktuigbouwkundige installaties																									
in molens en oemalen																									
onderhoud en afstellen opzande werk	1	post	32,00	32,00	225,00	225,00		0,00		1.521,00							1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	4.563,00		
bovensas omhoog incl/ afstellen vang	1	post	12,00	12,00	65,00	65,00		0,00		551,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00		
vervangen kikkers	1	post	16,00	16,00	100,00	100,00		0,00		748,00							0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00		
afstellen Ten Have kleppen	1	post	20,00	20,00	100,00	100,00		0,00		910,00							0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	1.820,00		
klos stutvang	1	post	4,00	4,00	50,00	50,00		0,00		212,00							212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00		
onderhoud zeilen	1	stpost		0,00		0,00		0,00	750,00	750,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00		
				0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotaal 90				84,00		540,00		0,00		4.692,00							1.733,00	748,00	2.431,00	0,00	1.521,00	2.211,00	8.644,00		
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden																		4.347,00	808,00	2.551,00	23.027,00	1.641,00	3.983,00	36.357,00	

STABU-code en omschrijving	Aantal	Eenheid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaanneming	Onderaanneming totaal	Stelposten	Totaal	Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een j in)					Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Specifieke opmerking of de reden waarom de kosten niet subsidiabel zijn of zijn aangepast (in te vullen door de RCE)													
											2020	2021	2022	2023	2024									2025												
SUBTOTOTAAL van alle werkzaamheden												4.347,00	808,00	2.551,00	23.027,00	1.641,00	3.983,00	36.357,00																		
Indirecte kosten																																				
Algemene bouwplaatskosten 9.00%																																				
Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten												4.347,00	808,00	2.551,00	23.027,00	1.641,00	4.341,47	36.715,47																		
Algemene kosten 7.00%																																				
Subtotaal incl. algemene kosten												4.347,00	808,00	2.551,00	23.027,00	1.641,00	4.645,37	37.019,37																		
Winst en risico 3.00%																																				
Subtotaal incl. winst en risico												4.347,00	808,00	2.551,00	23.027,00	1.641,00	4.784,73	37.158,73																		
Onvoorzien 5.00%																																				
Subtotaal incl. onvoorzien												217,35	40,40	127,55	1.151,35	82,05	239,24	1.857,94																		
Subtotaal incl. onvoorzien												4.564,35	848,40	2.678,55	24.178,35	1.723,05	5.023,97	39.016,67																		
Directiekosten																																				
Opstellen instandhoudingsplan 3.43%																																				
Jaarlijkse begeleiding 7.86%																																				
Inspectie molen																																				
Subtotaal incl. directiekosten												1.338,27	358,76	66,68	210,53	1.900,42	135,43	394,88	1.338,27																	
Indexeringspercentage 3.00%																																				
Indexeringsbedrag												210,34	55,73	337,44	3.273,12	415,46	1.051,54	5.343,63																		
Subtotaal incl. indexering												7.221,72	970,81	3.976,83	29.351,88	3.023,95	6.470,40	51.015,28																		
BTW 21.00%																																				
BTW												1.516,56	203,87	835,07	6.163,90	635,03	1.358,78	10.713,21																		
TOTAAL GENERAAL												8.738,28	1.174,68	4.811,60	35.515,78	3.658,97	7.829,18	61.728,49																		